



JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
(Department of Irrigation and Drainage)
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
(Federal Territory Of Kuala Lumpur)
JALAN SULTAN SALAHUDDIN
50626 KUALA LUMPUR
MALAYSIA



<http://state.water.gov.my/wp>

Tel: +60 3 2698 1711/1791/1642

Faks: +60 3 2693 2285

Email: pjpswpl@water.gov.my

Ruj. Kami : () JPS.WPKL.ME2022.400-5/7/8

Tarikh : 4 Julai 2022

PENYEBUTHARGA-PENYEBUTHARGA

Tuan/ Puan,

**TAJUK : KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN MENYELENGGARA
KOMPONEN M&E SERTA KERJA - KERJA LAIN YANG
BERKAITAN DI KOLAM TAKUNGAN BANJIR SRI JOHOR**

NO. SEBUT HARGA : JPS(SH)/ME/08/2022

PERKARA : ADDENDUM NO.1

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas

2. Bersama - sama ini disertakan addendum no. 1 yang melibatkan perubahan kepada dokumen sebutharga

Bil	Perkara	PENJELASAN
1.	Terdapat ralat pada Dokumen C (Pondok pengawal) dan Dokumen D (Lampu kawasan) senarai bilangan kuantiti	Perubahan pada kuantiti

3. Untuk Maklumat Tuan/Puan tarikh tutup sebutharga ini akan tutup pada 6 Julai 2022 (Rabu) sebelum jam 12.00 tengahari.

Sekian, terima kasih.

**"WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030"
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"**

Saya yang menjalankan amanah,

(HJ. MOHD. AZMI BIN HUSSIN)

Pengarah

Jabatan Pengairan dan Saliran

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur



Ruj. Kami : () JPS.WPKL.ME2022.400-5/7/8
Tarikh : Julai 2022

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
JALAN SULTAN SALAHUDDIN
50626 KUALA LUMPUR
MALAYSIA

Tuan/ Puan

TAJUK : **KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN MENYELENGGARA KOMPONEN
M&E SERTA KERJA - KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI KOLAM
TAKUNGAN BANJIR SRI JOHOR**

NO. SEBUT HARGA : **JPS(SH)/ME/08/2022**

PERKARA : **ADDENDUM NO.1**

Saya / kami mengaku telah menerima satu set salinan Addendum No 1 pada.....
dan akan mengembalikan pengesahan penerimaan ini semasa mengemukakan sebutharga pada
tarikh tutup sebutharga bagi projrk diatas.

Sekian terima kasih

Nama:

Syarikat:

Alamat:

No tel:

No fax:



KERJA-KERJA MENYELENGGARA DAN MENAIKTARAF KOMPONEN M&E SERTA KERJA - KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI KOLAM TAKUNGAN BANJIR SRI JOHOR

JPS WPKL (SH) / ME / 08 / 2022

All quantities are PROVISIONAL and subjected to final remeasurement.

BIL	KETERANGAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
C	PONDOK PENGAWAL <i>Sila Rujuk Spesifikasi JKR LS-1 & LS-3</i>				
1.0	PONDOK PENGAWAL				
1.1	Kerja-kerja membekal dan memasang kabel 2CX4.0mm ² PVC/SWA/PVC l/d aksesori (<i>junction box</i>) termasuk penamatan kabel, serta lain-lain kerja yang berkaitan bagi kefungsiian dari DB pondok pengawal ke <i>junction box</i> .	m	30		
1.2	Kerja-kerja membekal dan memasang kabel 2X2.5mm ² PVC/SWA/PVC dari <i>junction box</i> ke <i>point</i> lampu limpah l/d <i>GI Conduit</i> serta lain-lain aksesori yang berkaitan.	Nos	2		
1.3	Kerja-kerja mengorek, membelah dan memasang paip G.I. 65mm <i>Heavy Duty</i> serta menurap simen bagi menutupi jalan yang dibelah (<i>Laluan Armoured Cable</i> ke <i>junction box</i> pintu utama)	m	20		
1.4	Menggantikan, membekal dan memasang <i>10 Way SPN Metalclad Distribution Board (DB) l/d MCB (s) 10A - 32A, RCCB (30mA & 100mA), contactor, timer, selector switch</i> dan lain-lain aksesori yang berkaitan bagi kefungsiian.	Lot	1		
1.5	Menggantikan <i>Control Board</i> untuk lampu limpah lengkap dengan <i>MSB (s), contactor, timer, selector switch</i> dan aksesori yang berkaitan bagi kefungsiian.	Lot	1		
1.6	Pendawaian mata soket alir keluar l/d suis soket alir keluar 13 A (<i>metalclad</i>) menggunakan kabel PVC 2 X 4.0mm persegi l/d kabel perlindungan dari DB sedia ada.	Nos	6		
1.7	Menggantikan, membekal, menghantar dan memasang lampu limpah 50 Watt jenis LED (IP66) l/d <i>driver, built in SPD</i> dan lain-lain aksesori yang berkaitan bagi kefungsiian.				
	i. Pintu pagar	Nos	2		
1.8	Membekal, menghantar, memasang dan menggantikan <i>cover black flus box</i> TNB type di tiang TNB	Lot	1		
1.9	Membekal dan memasang '1 x 18 watt LED Light <i>surface mounted bare channel</i> l/d lain-lain aksesori yang berkaitan di tandas pondok pengawal. (<i>energy saving</i>)	Nos	1		
JUMLAH BIL. C - 1 (RM)					

KERJA-KERJA MENYELENGGARA DAN MENAIKTARAF KOMPONEN M&E SERTA KERJA - KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI KOLAM TAKUNGAN BANJIR SRI JOHOR
JPS WPKL (SH) / ME / 08 / 2022

All quantities are PROVISIONAL and subjected to final remeasurement.

BIL	KETERANGAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
D	LAMPU KAWASAN <i>Sila Rujuk Spesifikasi JKR LS-1 & LS-3</i>				
1.1	Kerja-kerja membekal, mengorek dan memasang kabel 2C x 6.0 mm ² PVC/SWA/PVC termasuk penyambungan kabel dan mengambus kembali laluan serta lain-lain kerja termasuk aksesori yang berkaitan bagi kefungsiian di sekitar Bangunan Kawalan Operasi.				
	a) DB lampu kawasan ke tiang lampu 1	m	30		
	b) tiang lampu 1 ke tiang lampu 2	m	20		
	c) tiang lampu 2 ke tiang lampu 3	m	30		
1.2	Kerja-kerja menggantikan, membekal dan memasang kabel 2C x 6.0 mm PVC/SWA/PVC l/d aksesori termasuk membawa keluar kabel lama, serta lain-lain kerja yang berkaitan bagi kefungsiian di kawasan pintu air.				
	a) Feeder pillar ke tiang lampu 1	m	15		
	b) tiang lampu 1 ke tiang lampu 2	m	10		
	c) DB ke tiang lampu	m	5		
	d) tiang lampu 1 ke tiang lampu 2	m	10		
1.3	Membekal, menghantar, memasang dan mengujijalan lampu kawasan 100 Watt jenis LED (IP65) l/d driver, built in SPD dan lain-lain aksesori yang berkaitan bagi kefungsiian. - (kelulusan EMAL JKR, SIRIM atau setaraf)				
	i. Lampu kawasan di Bangunan Kawalan Operasi	Nos	3		
	ii. Lampu kawasan di pintu air	Nos	4		
1.4	Menggantikan, membekal dan memasang modular termination box di dalam tiang lampu l/d cut out fuse dan lain-lain aksesori yang berkaitan bagi kefungsiian. (Termination box shall be manufactured to IP54 with transparent panel/cover)	Nos	7		
JUMLAH BIL. D - 1 (RM)					